

PLANILHA DE ORÇAMENTO REFERENCIAL

OBJETO		CÂMARA DE VEREDORES DE HOLAMBRA				
		ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO = 516,66				
ENDEREÇO		HOLAMBRA - SP			FASE 2 - PLENARIO	
MUZETTI ARQUITETURA E URBANISMO						
ITEM Nº		NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO ATUALIZADO	QTDE.	PREÇO TOTAL R\$
PRÉDIO PRINCIPAL						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				35.576,21
173002	SIURB	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	386,83	18,00	6.962,94
10101	SIURB	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	1,69	3.478,61	5.878,85
02.02.130	CPOS	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UM/MES	1.492,78	6,00	8.956,68
02.02.140	CPOS	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UM/MES	1.376,48	6,00	8.258,88
02.02.150	CPOS	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UM/MES	919,81	6,00	5.518,86
3		ESTRUTURA				205.524,53
30101	SIURB	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	86,21	571,00	49.225,91
30204	SIURB	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	10,30	4.698,00	48.389,40
30207	SIURB	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	10,64	797,00	8.480,08
30318	SIURB	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBÉAVEL	M3	524,40	68,20	35.764,08
30330	SIURB	BOMBAMENTO DE CONCRETO	M3	60,60	68,20	4.132,92
30419	SIURB	LAJE MISTA TRELÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	144,58	134,00	19.373,72
30421	SIURB	LAJE MISTA TRELÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	M2	175,22	201,00	35.219,22
30130	SIURB	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	40,32	122,50	4.939,20
4		VEDAÇÕES				165.826,38
40141	SIURB	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	103,32	366,07	37.822,35
40142	SIURB	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	127,81	778,23	99.465,57
40198	SIURB	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1.814,27	15,73	28.538,46
20.01.040	CPOS	LÂMBRIL EM MADEIRA MACHO/FÊMEA TARUGADO, EXCETO PINUS	M2	167,75	0,00	0,00
14.30.010	CPOS	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	1.167,97	0,00	0,00
5		COBERTURA				297.619,30
60130	SIURB	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA - PATINÁVEL	KG	27,67	4.918,14	136.084,93
60243	SIURB	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	308,04	516,66	159.151,94
60297	SIURB	CUMBEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	79,76	29,87	2.382,43
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				379.786,41
170401	SIURB	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	12,91	698,71	9.020,34
03.30.00	SIURB INFRA	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	132,60	1.320,00	175.032,00
03.51.00	SIURB INFRA	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - NÍVEL MÉDIO	H	70,46	1.320,00	93.007,20
34100	SIURB INFRA	AJUDANTE GERAL - LIMPEZA CONTÍNUA	H	21,51	2.640,00	56.786,40
10540	SIURB	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	27,88	0,00	0,00
174501	SIURB	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	10,72	1.215,00	13.024,80
174502	SIURB	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	4,91	4.860,00	23.862,60
10107	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	124,87	72,50	9.053,07

			1.084.332,83
B.D.I.		28,86%	312.912,70
TOTAL			1.397.245,53

PREÇOS ATUALIZADOS	Preços SIURB EDIF / JULHO 2025
	Preços CPOS/CDHU 181 / JANEIRO 2025
	Preços SIURB / JULHO 2025
	Preços FDE / OUTUBRO 2024